

# Holzenergie-Contracting Sinabelkirchen

Bezirk Weiz

## Versorgte Objekte

Pflege-Wohnheim und ein Einfamilienhaus



## Daten zur Anlage

Anschlussleistung 120 kW  
Jahreswärmebedarf 180 MWh  
Brennstofflagerraum 120 m<sup>3</sup>

Hackgutjahresverbrauch ca. 300 Srm – 100 % bäuerliches Waldhackgut

Anlagensystem 150 kW Rotations-Ringrostfeuerung mit Rührwerkaustragung  
Fa. KWB GmbH, 8321 St. Margarethen/Raab  
40 m<sup>2</sup> Solarthermieanlage

Baumeister Fa. Lutterschmid Bau u. Planungs GmbH,  
Fehring

Installation Fa. Hermann Rosenberger GmbH,  
Sinabelkirchen

Projektbetreuung Regionalenergie Steiermark, Weiz

Anlagenbetreiber Fa. Hermann Rosenberger GmbH  
8261 Sinabelkirchen, Unterrettenbach 115  
Tel.: 0664/4649579  
www.gwh-rosenberger.at

Inbetriebnahme Herbst 2012



## Kostenstruktur (Preise exkl. USt.)

<b>Investitionskosten</b>	€ 165.000,00
Kessel- und Solaranlage	€ 42.000,00
bauliche Maßnahmen	€ 85.500,00
Elektro- und Heizungsinstallation	€ 21.000,00
Nahwärmenetz mit Übergabestationen	€ 16.500,00
<b>Grundpreis</b> pro kW und Jahr	€ 25,00
<b>Arbeitspreis</b> pro MWh	€ 62,00
	€ bis 65,00
<b>Messpreis</b> pro Zähler u. Monat	€ 15,00

Stand: Oktober 2013

